แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๔๕-๐๑ สายบ้านสระแก้ว-บ้านหนองโน

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านสระแก้ว-บ้านหนองโน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๔๕-๐๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย

ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ (แบบเลขที่ ท.๑-๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๑-มี.ค. ๖๓

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| | ๑ งานเกรดปรับพื้นทางเดิม | ตร.ม. | ๓,๖๕๐.๐๐ | ๑.๖๕ | ๖,๐๒๒.๕๐ | ๑.๓๖๒๔ | ๒.๒๕ | ๘,๒๐๕.๐๕ |
| | ๑ งานทรายรองพื้น | ลบ.ม. | ๑๘๒.๕๐ | ๑๑๑.๖๔ | ๒๐,๓๗๔.๓๐ | ๑.๓๖๒๔ | ๑๕๒.๑๐ | ๒๗,๗๕๗.๙๕ |
| ๒ | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | ๒ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา ๑๕ ซม. | ตร.ม. | ๓,๖๕๐.๐๐ | ๓๔๔.๓๐ | ๑,๒๕๖,๖๙๕.๐๐ | ๑.๓๖๒๔ | ๔๖๙.๐๗ | ๑,๗๑๒,๑๒๑.๒๗ |
| | ๒ งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | ม. | ๓๕.๐๐ | ๙๑.๐๙ | ๓,๑๘๘.๑๕ | ๑.๓๖๒๔ | ๑๒๔.๑๐ | ๔,๓๔๓.๕๔ |
| | ๒ งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | ม. | ๓๓๐.๐๐ | ๕๐.๖๒ | ๑๖,๗๐๔.๖๐ | ๑.๓๖๒๔ | ๖๘.๙๖ | ๒๒,๗๕๘.๓๕ |
| | ๒ งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | ม. | ๗๓๐.๐๐ | ๔๔.๗๗ | ๓๒,๖๘๒.๑๐ | ๑.๓๖๒๔ | ๖๐.๙๙ | ๔๔,๕๒๖.๐๙ |
| ๓ | งานไหล่ทาง | | | | | | | |
| | ๓ งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง | ลบ.ม. | - | ๑๐๕.๕๗ | - | ๑.๓๖๒๔ | ๑๔๓.๘๓ | ไม่มีไหล่ทาง |
| ๔ | ป้ายโครงการ | | | | | | | |
| | ๔.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายเหล็ก) ราคารวมใน F | ป้าย | ๑.๐๐ | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | รวมค่าก่อสร้าง | ๑,๘๑๙,๗๑๒.๒๕ |
| | | | | | | | คิดเป็นค่าก่อสร้าง | ๑,๘๑๙,๗๐๐.๐๐ |

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ